

Förkortade riktlinjer vid återställningsarbeten.: av den 2018-08-28

Schaktning/dragning för återställning skall ske i följande prioriteringsordning:

1. I grönområde.
2. I Gc väg, Gb eller motveck.
3. I Körbana.

Vid återställning av Gb / Gc-väg.

1. Om < 1,5 m återställs hela bredden.
2. Om > 1,5 m men återställningen är mer än 25% återställs hela bredden.
3. Om återstående delen av beläggningen efter (0,5 + 0,5 + schakt.) är < 0,5 m återställs även resterande 0,49 m.
4. Om belagd yta är nyare än 3 år belägges hela ytan.

Vid återställning i körbane ytor.

1. Vid återställning av körbana med god kvalitet < 3 år belägges hela körbanebredden.
2. Återställnings tjocklek sker i enlighet med bilaga ” Dimensioneringstabell ”

För samtliga ytor.

1. Återfyllning av schakt skall ske med tjänliga massor, och närmast beläggningsskantz undersida om ett djup på 20 cm får inget mtrl. större än 40 mm förekomma.
2. Grävning/dragning av ledning får ej ske över annan ledning som t.ex. fjärrvärme eller annat. Endast i undantags fall kan det tillåtas som t.ex. korsning av gata.
3. Undergrävning/tunnling av kantsten får ej ske.
4. Samtlig återställning sker genom Laxå kommunfastigheters försorg, och debiteras entreprenören som fått grävstillståndet.
5. Samtliga skarvar mot gammal/kall beläggningsskarv SKALL förseglas med gjutasfalt eller varmbitumen 70/100 med en bredd av > 5 cm.
6. Laxå kommunfastigheter kommer att göra tillägg på återställande entreprenörs kostnad, för kommande slitage och eventuella tidigareläggande åtgärder med 50 %.
7. Vid återställande av Gb/GC-väg där hela bredden återställts deb. Ingen kostnad för kommande brister, endast ett administrations påslag om 10%.
8. Utförligare beskrivning som ligger till grund för gällande krav avseende återställning, finns upprättad i bilaga ”Anvisningar för återställning i kommunal mark” bifogas med godkänd grävanmälan.